

**MAITRE D'OUVRAGE**

Communauté de Communes Dômes Sancy Artense  
23 route de Clermont - B.P. 15  
63210 ROCHEFORT-MONTAGNE

Etabli en :  
Février 2021

**Projet : Réhabilitation d'une boulangerie et d'un logement de fonction.**

**Le Bourg  
63950 SAINT SAUVES D'AUVERGNE**

**ARCHITECTE**

SCP ESTIER LECHUGA  
ZA du Roc du Journiat  
63122 CEYRAT  
Tél : 04.73.44.80.41  
Mél : estierlechuga@wanadoo.fr

**ARCHITECTE COLLABORATEUR :**

Sébastien ROVIRA - Architecte DPLG  
30 rue Sébastopol  
43100 BRIOUDE  
Tél : 04.71.50.61.76  
Mél : srarchitecte@orange.fr

**ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :**

Thierry ROCHE  
10 rue de Fontarlioux  
63540 ROMAGNAT  
Tél : 04.73.26.02.68  
Mél : bat-info.roche@orange.fr

**BE FLUIDES :**

FLUIDOME  
5 rue des Plats  
63000 CLERMONT FERRAND  
Tél : 06.71.35.21.68 et 06.08.77.88.69  
Mél : contact@fluidome.com

**BUREAU CONTROLE :**

APAVE  
30 bd Maurice Pourchon  
63039 CLERMONT FERRAND Cedex 2  
Tél : 04.73.31.90.00  
Mél : exploitation.clermont@apave.com

**COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :**

EURL Marc GALLETTI  
27 rue Victor Hugo  
63300 THIERS  
Tél : 04.73.53.97.59 - 06.14.38.07.06  
Mél : marcgalletti@free.fr

**Lot n°1**

**DESAMIANTAGE**

**DPGF**

Aff:210201 - 02/02/2021 - Indice : A

Phase:

**D.C.E.**

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.2	<b>TRAVAUX ANNEXES</b>				
1.2.8	<b>TRAVAUX PREALABLES ET ANNEXES DEFINIS DANS CHAPITRES 1.1 et 1.2</b>				
1.2.8.1	Coût forfaitaire pour l'ensemble	<b>Ens</b>	<b>1</b>	€	€
<b>TRAVAUX ANNEXES</b>					
<b>Total H.T. :</b> _____ €					
1.3	<b>TRAVAUX DE DESAMIANTAGE</b>				
1.3.2	<b>TRAVAUX DE DESAMIANTAGE</b>				
1.3.2.1	<b>DEPOSE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE</b>				
1.3.2.1.1	Dépose / évacuation de gaine fibro, compris conduit maçonné et souche en toiture. <b>Localisation :</b> Identifiant: M021 Présence de fibres d'amiante - (sur jugement de l'opérateur) Etat de conservation: non précisé sur rapport SOCOBAT - à apprécier sur place  Voir dossier architecte plan N°3 et suivant rapport repérage amiante: Contre façade et en toiture A prévoir démolition souche et conduit maçonné sur toute sa hauteur  Prévoir bâchage provisoire.	<b>Ens</b>	<b>1</b>	€	€
1.3.2.1.3	Dépose / évacuation de fenêtres avec mastic vitrier <b>Localisation :</b> Identifiant: M026 Présence de fibres d'amiante dans le mastic - Prélèvement P26. Etat de conservation: non précisé sur rapport SOCOBAT - à apprécier sur place  Dépose des ouvrants de menuiseries et vitrage des parties fixes. Nota: Pour chaque fenêtre prévoir la mise en place d'un panneau OSB 18 mm pour assurer la fermeture provisoire.  Voir dossier architecte plan N°3 et suivant rapport repérage amiante: Au niveau des combles - fenêtre bois de 0.90*1.30 haut = 3 U	<b>U</b>	<b>3,00</b>	€	€
2404.3.2.1 .2	Dépose / évacuation colle des faïences <b>Localisation :</b> Identifiant: M028 Présence de fibres d'amiante dans la colle - Prélèvement P28. Etat de conservation: non précisé sur rapport SOCOBAT - à apprécier sur place  Voir dossier architecte plan N°3 et suivant rapport repérage amiante: Au niveau des combles Dans SDE N°2, concerne la faïence beige 5*5 située au droit du lavabo	<b>Ens</b>	<b>1</b>	€	€
2404.3.2.1 .2	Dépose / évacuation d'une plaque murale en amiante-ciment <b>Localisation :</b> Identifiant: M029 Présence de fibres d'amiante - Prélèvement P29. Etat de conservation: non précisé sur rapport SOCOBAT - à apprécier sur place  Voir dossier architecte plan N°3 et suivant rapport repérage amiante: Au niveau des combles Dans SDE N°2, concerne un panneau mural décoratif en fibre ciment	<b>Ens</b>	<b>1</b>	€	€
1.3.2.1.1	Dépose / évacuation de mitres en amiante-ciment. <b>Localisation :</b> Identifiant: M031 Présence de fibres d'amiante - (sur jugement de l'opérateur) Etat de conservation: non précisé sur rapport SOCOBAT - à apprécier sur place	<b>Ens</b>	<b>1</b>	€	€



**RECAPITULATIF**  
**Lot n°1 DESAMIANTAGE**

**RECAPITULATIF DES CHAPITRES**

**1.2 - TRAVAUX ANNEXES** \_\_\_\_\_ €HT

**1.3 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE** \_\_\_\_\_ €HT

**Total 'DESAMIANTAGE'** \_\_\_\_\_

**Total H.T. :** \_\_\_\_\_ €

**Total T.V.A. (20%) :** \_\_\_\_\_ €

**Total T.T.C. :** \_\_\_\_\_ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur